

PRESUPUESTO AL PROYECTO No. 15ANA-FS002

<p>Cliente UACH Facultad de Ciencias Químicas Circuito 1 Campus Universitario 2 Chihuahua, Chihuahua. Atención: Dr. David Chávez</p>	<p>Fecha: 26/05/2015 Revision #: 3</p>
---	--

Partida 01

Brazos extractores desde techo/plafón contruídos en polipropileno

MODELO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	LINEA	P. UNITARIO	IMPORTE
MT 1650-100PP	6.00	pza.	Brazo extractor de concentrados y contaminantes altamente corrosivos para colocación en plafón o techo de 66" de largo y 4" de diámetro construido en polipropileno con uniones fabricadas en acero inoxidable 316 resistente al ácido. Equipado con un eslabón giratorio que permite un movimiento de 360 grados.	Kewaunee	764.95	4,589.71
MTI 1000-125	6.00	pza.	Soporte de 40" de longitud de perfil cuadrado en aluminio nanonizado especial con salida lateral de 5" de diámetro.	Kewaunee	231.95	1,391.71
MTI CT-125	6.00	pza.	Placa de polipropileno para estabilización de perfil cuadrado.	Kewaunee	145.95	875.71
MK 351-100PP	6.00	pza.	Cabeza de 14" de diámetro en polipropileno blanco satinado para colocación en extremo del brazo extractor.	Kewaunee	314.95	1,889.71
DPVC-25	30.00	mt	Ducto de pvc clase 5 de 5 cms de diámetro (5")	Varios	40.79	1,223.71
CPVC-25/90	3.000	pza.	Codo de pvc clase 5 de 5 cms (5") de diámetro por 90°	Varios	141.90	425.71
DDPVC-25/87	3.000	pza.	Derivación doble plana macho hembra 87° de 12.7cm de diámetro (5")	Varios	290.76	872.28
PL-254	1.000	pza.	Extractor centrifugo de 3/4 H.P. 220v trifásico con carcasa e impulsor de polipropileno inyectado de una sola pieza.	Ventilmex	2,998.71	2,998.71
DFLEX-25	2.000	pza.	Conector ducto-extractor en placa de neopreno de 3 mm de espesor inc. Abrazaderas	Ventilmex	189.66	379.31

SUBTOTAL : 14,646.56

FLETE: 2,275.86

INSTALACION: 1,495.87

SUBTOTAL DLLS : 18,418.29

16 % IVA : 2,946.93

GRAN TOTAL DLLS : 21,365.21

OBSERVACIONES

PRECIOS :

- L.A.B. SUS INSTALACIONES, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO.
- PRECIOS EN DÓLARES
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
- VIGENCIA DE PRECIOS: 30 DIAS
- NO SE INCLUYE COSTO DE FIANZA DE GARANTÍA

CONDICIONES DE PAGO:

- 50% DE ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA.

TIEMPO DE ENTREGA :

- DIEZ A TRECE SEMANAS DESPUES DE CONFIRMADA SU ORDEN DE COMPRA POR ESCRITO Y ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

OTROS :

- NO SE INCLUYEN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, ETC.
- TODOS LOS ARTICULOS COTIZADOS SON ESPECIALES, NO HAY CANCELACION SOBRE PEDIDO.
- LAS DIMENSIONES SON NOMINALES, ANALITEK SE RESERVA LOS CAMBIOS DE DISEÑO EN CUALQUIER TIEMPO SIN PREVIO AVISO
- SE REQUIERE PLANOS DE MOBILIARIO, PARA DEFINIR LAS PERFORACIONES PARA SERVICIOS EN LAS CUBIERTAS DE RESINA EPOXICA.
- SE CONSIDERA UN TIPO BÁSICO DE INSTALACIÓN EN CAMPANAS Y/O EXTRACTOR.
- COTIZACIÓN LIBRE DE MANIOBRA.

ATENTAMENTE

PRESUPUESTO AL PROYECTO No. 15ANA-FS002

Cliente

UACH Facultad de Ciencias Químicas
Circuito 1 Campus Universitario 2
Chihuahua, Chihuahua.
Atención: Dr. David Chávez

Fecha: 26/05/2015

Revision #: 3

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
ANALITEK S.A DE C.V.

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE